Checkliste für den Bauherrn

Vor Baubeginn

- Anzahl der Wohnungen im Endausbau festlegen
- Den Anschlusswert des Stromanschlusses festlegen (insbesondere bei gewerblicher Nutzung)
- Den Anschlusswert der Erdgas-Heizung festlegen (Architekt/Planer/Installateur)
- Den Anschlusswert des Trinkwasser-Hausanschlusses festlegen (Architekt/ Planer/ Installateur)
- Den Raum für die Hausanschlüsse und die Hauseinführung festlegen und im Grundrissplan einzeichnen (Architekt/ Planer)
- Den Verlauf der Hausanschlussleitungen auf dem Grundstück planen (Architekt/Planer)
- Ausgefüllte Versorgungsanfrage und Lageplan mit Hausanschlussraum und Terminwünschen an die Stadtwerke Sigmaringen senden
- Bei einem Vorort-Termin wird gemeinsam der Trassenverlauf auf dem Grundstück und der Ort der Hauseinführung abgestimmt.

Nach Eingang der Versorgungsanfrage erhalten Sie von uns einen Terminvorschlag für einen Vorort-Termin.
Auch wenn Sie beabsichtigen, den Tiefbau und den Mauerdurchbruch selbst herzustellen, vereinbaren Sie einen Abstimmungstermin, um Schwierigkeiten bei der Anschlussverlegung auszuschließen.
Auf Grundlage der Abstimmungen erhalten Sie ein Angebot über die zu erwartenden Kosten Ihres Hausanschlusses. Schicken Sie bitte das Angebot unterschrieben an unser Hausanschluss-Büro per Mail an technik@stadtwerke-sigmaringen.de zurück.

Bei Baubeginn

- Baustrom und/oder Bauwasser beantragen. Das erfolgt auf gesonderten Formularen, die Sie ebenfalls auf dieser Seite finden.
- Falls Sie Mauerdurchbrüche oder Öffnungen in der Bodenplatte selbst erstellen, bitte das Ergebnis der Abstimmung einhalten.

Bevor der Hausanschluss hergestellt wird

- Der Raum, in dem der Hausanschluss liegen soll, muss verschließbar sein, die Wände sollten verputzt sein.
- Die Grabentrasse zwischen Anschlusspunkt und Hauseinführung ist frei zu räumen, um die Arbeiten nicht zu verzögern.

Wenn der Hausanschluss fertig gestellt ist

Ihr Hausanschluss wird eingemessen und in unser Planwerk eingetragen.

Inbetriebsetzung

Ihre Fachinstallateure informieren uns über die Fertigstellung Ihrer Anlagen und Hausinstallationen. Danach realisieren wir die Montage der erforderlichen Zähler.